

(2) 変更の概要

以下に基本計画および変更認可申請の概要を表 2.1 および表 2.2 に示す。

表 2.1 基本計画変更概要

項目		既計画(変更前)	今回計画(変更後)	備考
【富良野処理区】				
工事完成予定年月日		H28.3.31 (平成 27 年度)	H33.3.31 (平成 32 年度)	5 年延伸 総合計画と整合
予定処理区域(ha)		700.0	700.0	変更なし
予定処理人口(人)		19,000	17,000	2,000 人減少
汚水量原単位(L/人・日)		450	400	50L/人・日減少 家庭汚水量(日最大) 地下水量含む
計画汚水量 (m ³ /日)	日平均	7,400	5,630	1,770 m ³ /日減少
	日最大	8,730	6,820	1,910 m ³ /日減少
	時間最大	14,800	11,025	3,775 m ³ /日減少
処理施設能力(m ³ /日)		9,300	7,750	6 池から 5 池に縮小
【山部処理区】				
工事完成予定年月日		H28.3.31 (平成 27 年度)	H33.3.31 (平成 32 年度)	3 年延伸 総合計画と整合
予定処理区域(ha)		68.7	67.1	1.6ha 縮小
予定処理人口(人)		1,500	1,100	400 人減少
汚水量原単位(L/人・日)		420	320	100L/人・日減少 家庭汚水量(日最大) 地下水量含む
計画汚水量 (m ³ /日)	日平均	480	292	188 m ³ /日減少
	日最大	630	352	278 m ³ /日減少
	時間最大	1,110	572	538 m ³ /日減少
処理施設能力(m ³ /日)		920	920	変更なし

表 2.2 変更認可概要

項目		既計画(変更前)	今回計画(変更後)	備考
【富良野処理区】				
工事完成予定年月日		H25.3.31 (平成 24 年度)	H30.3.31 (平成 29 年度)	5 年延伸 総合計画と整合
予定処理区域(ha)		527.9	527.9	変更なし
予定処理人口(人)		18,400	17,100	1,300 人減少
汚水量原単位(L/人・日)		450	400	50L/人・日減少 家庭汚水量(日最大) 地下水量含む
計画汚水量 (m ³ /日)	日平均	7,190	5,663	1,527 m ³ /日減少
	日最大	8,480	6,860	1,620 m ³ /日減少
	時間最大	14,380	11,090	3,290 m ³ /日減少
処理施設能力(m ³ /日)		9,300	7,750	6 池から 5 池に縮小
【山部処理区】				
工事完成予定年月日		H25.3.31 (平成 24 年度)	H30.3.31 (平成 29 年度)	3 年延伸 総合計画と整合
予定処理区域(ha)		68.7	67.1	1.6ha 縮小
予定処理人口(人)		1,560	1,200	400 人減少
汚水量原単位(L/人・日)		420	320	100L/人・日減少 家庭汚水量(日最大) 地下水量含む
計画汚水量 (m ³ /日)	日平均	500	318	182 m ³ /日減少
	日最大	650	384	266 m ³ /日減少
	時間最大	1,150	624	526 m ³ /日減少
処理施設能力(m ³ /日)		920	920	変更なし